

DEMOLICION

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
--------	-------------	------	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	-------------

CAPÍTULO 01 DEMOLICION

D01YA012 1.001	M3 LIMPIEZA DE ESCOMBROS M3. Carga de escombros del derumbe, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o camión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos.	5,00				5,00			5,00
D01WC010 1.002	M3 DEMOL. COMPLETA EDIF. MANUAL M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio entre medianeras, mediante medios manuales, i/riego de escombros carga sobre camion y transporte de escombros a vertedero, p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-20.	150,00				150,00			150,00

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICION.

=====

CAPÍTULO 02 ARREGLO DE MEDIANERAS Y VALLADO DE SOLAR

D23AA101 2.001	M2 PUERTA CIEGA CHAPA LISA M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad.	1,00	0,82			2,00	1,64		1,64
D07AA101 2.002	M2 FÁB. BLOQ. HORM. GRIS 40x20x15 cm. M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x15 cm., para terminación posterior y recibido con mortero de cemento y arena de río M 7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelado y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.	1,00	4,00	3,00		12,00			36,00
		1,00	8,00	3,00		24,00			
D13DG020 2.003	M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT. M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos.								

DEMOLICION

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Código	Descripción	Uds.	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Medición	Precio	Presupuesto
		1,00	4,00	3,00		12,00			
		1,00	8,00	3,00		24,00			
							36,00		
D35AC001	M2 PINTURA PLÁSTICA BLANCA								
2.004	M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.								
		1,00	4,00	3,00		12,00			
		1,00	4,00	8,00		32,00			
							44,00		
D40OD005	M2 PERFILADO Y REPASO EN MEDIANERIAS								
2.005	M2. Perfilado y repaso de medianerías vistas resultantes de la demolición, i/p.p. de andamios.								
		1,00	8,00	5,00		40,00			
							40,00		

TOTAL CAPÍTULO 02 ARREGLO DE MEDIANERAS Y VALLADO DE SOLAR.

.....

=====